

Основные технико-экономические показатели
инженерного оборудования

Таблица 6

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Проект. год	Примечание
1	Протяженность сети ВЛ-10 кВ	км	0.5	
2	КТП	шт	3	

5.7. Телефонизация.

Для телефонизации проектируемых объектов соцкультбыта и жилых домов, расположенных в черте старой и новой застройки, необходимо расширение существующей АТС.

Нормативное обеспечение телефонами на 100 жителей – 100 телефонных номеров. Для расчетного количества населения 3780 человек требуется АТС на 378 номеров, для чего потребуются реконструкция существующего здания АТС-почты.

Телефонные аппараты устанавливаются в общественных и жилых домах.

Телефонизация жилых домов выполняется по заявкам жителей села. Для мобильной связи жителей села возможно использование существующих двух вышек связи UMS, расположенных в разных концах населенного пункта (см. ГП).

5.8. Радиофикация.

В настоящее время по всем улицам имеется радиосеть и все дома радиофицированы.

Радиофикация проектируемых объектов предусматривается от существующих и проектируемых сетей радиофикации, подключенных к радиоузлу, расположенному в центре с. Алексеевка.

Существующие сети радиофикации по всем улицам выполнены подвеской провода радио по существующим опорам ВЛ-0.38 кВ.

Заказчик: Менжинский сельский Совет
Никопольского района

Стр.

080124 - ПЗ

35